Обект: „Ремонт на класни стаи и коридори на приземния и третия етаж в сградата на 49.ОУ „Бенито Хуарес"

Количествено - стойностна сметка

№	Видове СМР	мярка	кол.	Ед.цена	Стойност
1	Покриване и облепване с политилен	м2	727,04		
2	Стъргане на стара боя 15%	м2	348,52		
3	Изкърпване на гипсова шпакловка 15%	м2	348,52		
4	Монтаж самозалепваща PVC лента	л.м.	46,1		
5	Изкърпване пукнатини с гипсова мазилка	л.м.	46,1		
6	Грундиране по стени и тавани	м2	2316,61		
7	Боядисване с латекс стени и тавани	м2	1572,6		
8	Боядисване цокъл с блажна боя	м2	751,45		
9	Блажна боя по тръби	л.м.	406,9		
10	Демонтаж настилка от балатум	м2	232,08		
11	Изравнителна циментова замазка	м2	232,08		
12	Полагане на саморазливна замазка	м2	232,08		
13	Полагане PVC настилка	м2	232,08		
14	Первази от PVC	л.м.	149,14		
15	Куфари от гипсокартон 20/20/20	л.м.	19,8		
16	Монтаж на преходни лайсни	бр.	13		
17	Монтаж алуминиев винкел	л.м.	16		
18	Циклене на паркет	м2	309,3		
19	Фугиране с епоксидна смес и шлайфане на паркет	м2	309,3		
20	Лакиране на паркет	м2	309,3		
21	Демонтаж врати	бр.	7		
22	Обръщане каси на врати с гипсова мазилка	л.м.	70		
23	Доставка и монтаж на врати	бр.	7		
24	Натоварване и превоз на строителни отпадъци	бр.	3		
25	Демонтаж и монтаж на плоскости пред радиатори	бр.	32		
26	Блажна боя по радиатори	м2	28,42		
27	Демонтаж и монтаж на мебели	бр.	13		
	КРАЙНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				
	ДДС 20%:				
	КРАЙНА СТОЙНОСТ С ДДС:				