Chobansky
ARCHITECTS

TEL./FAX.: +359 28592018
MOBILE: +359 899152347
CHOBANSKYDESIGN@GMAIL.COM

2

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Обект: „ПРИСТРОЙКА-АСАНСЬОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА 49то ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“ ГР. СОФИЯ“

Част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Възложител: 49ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“, Кмет на р-н Подуяне / Ева Христова /

Проектант: „ЧОБАНСКИ“ ЕООД

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
ОДОБРЯВА СЕ
.....
.....
.....
НА ОТДЕЛ "
ПО СЕИЗМИЧНА
.....
гр. СОФИЯ... 2018 г.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 06421
Секция: ЕАСТ
Части на проекта: по удостоверение за ППП
инж. ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
Подпис: .....
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЗП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Главен проектант: .....

инж. Евтим Филипов

Съгласували:

Част Архитектура: .....
арх. Георги Чобански

Част Конструктивна: .....
инж. З. Плеснева

Част Геодезия: .....
инж. Г. Вутов

Част ПБ: .....
инж. А. Ангелов

КОДАС КОНСУЛТИНГ ЕООД
Лицензиран консултант строителен надзор
лиценз № 000625 / 22.07. 2008г.
Оценка: Съответства
Управител: инж. Ив. Ангелов

2018г.

Chobansky
ARCHITECTS

TEL./FAX.: +359 28592018
MOBILE: +359 899152347
CHOBANSKYDESIGN@GMAIL.COM

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Текстова част

1.1. Обяснителна записка

Приложения:
Удостоверение за проектантска правоспособност
Застраховка професионална отговорност

2. Проект

LV-01 Ел. инсталации -1,60	M 1 : 50
LV-02 Ел. инсталации +10,80	M 1 : 50
LV-03 Разрез 1-1	M 1 : 50

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06421

Важи за 2019 година

инж. ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 12/11.01.2005 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. А. Чипев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на УС на КИИП

инж. И. Каралеев

2019

0-2019

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

13180183070000073-001

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180183070000073

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ ЕГН: 7702036660 Адрес : гр. СОФИЯ, п. код 1111, КОЧАНИ, No3, Ет.3, Ап.4
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: I
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:	1 година от 00:00 часа на 20.11.2018г. до 24:00 часа на 19.11.2019 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	20.11.2013 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	150,000.00 BGN за всяко едно събитие. 300,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	300.00 BGN (триста BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	6.00 BGN(шест BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	306.00 BGN (триста и шест BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 20.11.2018 г.	306.00 BGN в т.ч. премия 300.00 BGN и данък 6.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застраховани и/или застраховащия на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал.1 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 19.11.2018 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....
/Петър Иванов Иванов/
/.....

ЗАСТРАХОВАН: /.....
/ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ/

Посредник: ГП София 7 - СОФИЯ 7 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1113, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, No14, ЛД No 3070000

Allianz

Оригинал

Chobansky
ARCHITECTS

TEL./FAX.: +359 285 920 18
MOBILE: +359 899 152 347
CHOBANSKYDESIGN@GMAIL.COM

Обект: **„ПРИСТРОЙКА-АСАНСЬОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА 49то ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“ гр. СОФИЯ“**
Местонахождение на обекта: **ГР.СОФИЯ,РАЙОН ПОДУЯНЕ, УЛ.КОНСТАНТИН ФОТИНОВ №4,** идентификатор: **68134.613.449**
Възложител: **49ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“**
Проектант: **„ЧОБАНСКИ“ ЕООД**
Част: **ЕЛЕКТРИЧЕСКА**
Фаза: **ТП**

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I. Обща част

Проектът за пристройка - асансьор за осигуряване на достъпна среда на 49ОУ „Бенито Хуарес“ гр. София е разработен въз основа на:

1. Договор между проектанта и възложителя;
2. Одобрено и съгласувано задание от Възложителя
3. Скица №15-449974-04.07.2018г.
4. Действащите в страната Нормативни документи в областта на строителството, ППО и ХЕИ.
5. Заснемане на място от проектанта;
6. Според номенклатурата на видовете строежи в Р. България на основание чл.137, ал(1), т. 5, буква „а“ от ЗУТ и чл.10, ал(1), т. 4 във връзка с чл.11 от Наредба 1 от 30.07.2003г – Обекта е **четвърта категория**.

II. Цел и обхват на проекта

Обектът е разположен в УПИ-I за училище. По задание от възложителя настоящият инвестиционен проектът обхваща изготвяне на проект за пристройка - асансьор за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания от кота терен до всички нива на училището.

IIИ. Проектно решение

Проектът предвижда пристройка- асансьор за осигуряване на достъпна среда на 49ОУ „Бенито Хуарес“ гр.София. Асансьорът ще е външен и ще се ситуира във вътрешния двор на училището на източната стена в ъгъла между блок А,Б и В. Спрямо северната стена, където се намират класни стаи ще се намирана на отстояние 50см. Първата спирка на асансьора е достъпна от прилежащия терен. Асансьорът ще е преходен. Той ще обслужва първо партерно, второ и трето и четвърто ниво. Поради своята специфична функционалност подходът от сутерена ще се предвиди малка рампа за преодоляване на бордюр с широчина 200см и максимален наклон 5%. Конструкцията на асансьора е метална, монтирана върху стоманобетонов фундамент. Обшивката е

TEL./FAX.: +359 285 920 18
MOBILE: +359 899 152 347
CHOBANSKYDESIGN@GMAIL.COM

окачена стъклена фасада. Покривът ще бъде плосък, с вътрешно отводняване през барбакан, с ламаринено покритие и топлоизолация от минерална вата с метална обшивка.

Обща част

Проектът е във фаза ТП, разработен въз основа на архитектурен проект, конструктивен проект и изискванията на инвеститора (възложителя).

При разработването на проекта се вземат под внимание изискванията на действащите правилници:

Наредба №3 от 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии; Нар. № Із-1971 от 05.06.2010 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба №4 от 2003г за проектиране на електрически уредби в сгради ; Наредба №8 от 2005г за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, както и стандарти, наредби, инструкции и техните изменения и допълнения, отнасящи се до вътрешните електрически инсталации.

Настоящият проект обхваща строеж на асансьорна уредба в съществуваща сграда на 49ОУ „Бенито Хуарес“.

За новият асансьор се предвижда захранване от нов автоматичен предпазител 3Р, 50А, в съществуващото ГРТ на сградата. Табло Тас да се разположи на посоченото на чертежа място след съгласуване с фирмата доставчик на асансьорната уредба. В това табло са предвидени отделни автоматични предпазите за захранване на осветителните тела в асансьорната шахта и един предпазител резерв. Захранващият кабел за табло РТ-АС е СВТ 5х6 изтеглен от ГРТ в гофрираната тръба скрито под мазилката.

Цялото изпълнение на асансьора и съоръженията свързани с него да се направи съгласно изискванията на фирмата доставчик на асансьора.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 06421
инж. ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
Подпис: .....
Секция: ЕАСТ
Частк на проекта: по удостоверение за ППП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Съставил: . . . . . .
Инж. Евтим Филипов

КОДАС КОНСУЛТИНГ ЕООД
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
София
инж. В. Кичков
рег.№ 2 дата 2019

Обект: **ПРИСТРОЙКА-АСАНСЬОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА 49то ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“ гр. СОФИЯ“**
Местонахождение на обекта: ГР.СОФИЯ,РАЙОН ПОДУЯНЕ, УЛ.КОНСТАНТИН ФОТИНОВ №4, идентификатор: 68134.613.449
Възложител: 49ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“

Част: **ЕЛЕКТРИЧЕСКА**

Количествена сметка

	1 Електрически табла и оборудване.	мярка	количество
1. 1	Доставка и монтаж на асансьорно табло /комплектна доставка/	бр.	1
1. 2	Доставка и монтаж на разпределително табло за асансьор /по схема/	бр.	1
	2. Кабели и проводници		
2. 1	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х1.5 мм²	м.	200
2. 2	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х6 мм²	м.	80
	3. Кабелни скари, тръби, кабелни канали.		
3. 1	Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø32	м.	80
3. 2	Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø16	м.	200
	4. Осветителна инсталация.		
4. 1	Доставка и монтаж на осветително тяло тип аплик за асансьор- IP67, противоударен	бр.	6
4. 2	Доставка и монтаж на ключ девиаторен 10А - IP54	бр.	2
	5. Заземителна инсталация		
5. 1	Доставка и монтаж на контролни кутии за съпротивление	бр.	1
5. 2	Доставка и полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм, заземителен контур	м.	12
5. 3	Доставка и монтаж на заземителен кол, R<10ома	бр.	1

Забележки:

1. Всички количества са окрупнени. Главният Изпълнител да ги провери за съответствие с чертежите.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 06421
инж. ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
Подпис: .....
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
Секция: ЕАСТ
Части на проекта: по удостоверение за ППП